工　事　費　仕　訳　書

工事名称　竹富美ら島地区牛舎等建築工事（その３）　（平良　正志）　雑用水

構造　鉄筋コンクリート造

面積

直接工事費　￥0

工　事　別　内　訳

Ｎｏ	工事名称	金額	%	備考
1	建築	0		
2	機械設備	0		
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
合計		0	≒	0

工　事　費　仕　訳　書

工事名称　竹富美ら島地区牛舎等建築工事（その３）　（平良　正志）　雑用水

構造　鉄筋コンクリート造

面積

直接工事費　￥０

工　事　別　内　訳

Ｎｏ	工事名称	金額	%	備考
1	タンク架台	0		
2	水飲み場水槽-2.1m	0		
3	離島交通費	0		
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
合計		0	≒	0

内　　訳　　書

竹富美ら島地区牛舎等建築工事（その３）　（平良　正志）　　雑用水　　No

No.	名　　称	規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	備　　考
	タンク架台		1.0	ヶ所			他 第1号代価表
	水飲み場水槽-2.1m		6.0	ヶ所			他 第2号代価表
	小　　計					0	

建築工事　別紙明細

雑用水（平良）　　離島交通費　（税込試算）

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
離島交通費	石垣港～西表大原港　往復	9	人	0	0	船会社公表料金 1,263×2
計					0	

離島交通費（所要人員）	数量計算書	集計	12- 1

No.	名　称	項目	計　算　式	小　計	合　計	単位
	雑用水（平良）					
	※石垣港～西表島間			人		
	土工事			1		
	地業工事			1		
	鉄筋工事			1		
	コンクリート工事			1		
	型枠工事			4		
	左官工事			1		
	小計			9	9	人

数量計算書

No.	名　称	項目	計　算　式						小　計	合　計	単位
	※石垣港～西表島間									切り上げ）	
	土工事										
	水槽架台		土工事数量より		人/㎥ 人/㎡		往復	人			
	根切り	普通作業員	7.1	m3	＊	0.015	＊ 1	0.11			
	〃	バックホウ運転手	7.1	m3	＊	0.01	＊ 1	0.07			
	埋戻し	普通作業員	5.2	m3	＊	0.016	＊ 1	0.08			
	〃	バックホウ運転手	5.2	m3	＊	0.0067	＊ 1	0.03			
	小計							0.29	0.29	1	人
	地業工事										
	水槽架台		地業工事数量より			人/㎥	往復	人			
	砂利地業	普通作業員	0.7	m3	＊	0.2	＊ 1	0.14			
	小計							0.14	0.14	1	人
	鉄筋工事										
	水槽架台		鉄筋工事数量より		人/㎥ 人/ヶ所		往復	人			
	細物鉄筋組立	鉄筋工	0.2	t	＊	2.13	＊ 1	0.43			
	〃	普通作業員	0.2	t	＊	0.41	＊ 1	0.08			
	水飲み場水槽2.1m		鉄筋工事数量より		人/㎥ 人/ヶ所		往復	人			
	細物鉄筋組立	鉄筋工	0.1	t	＊	2.13	＊ 1	0.21			
	〃	普通作業員	0.1	t	＊	0.41	＊ 1	0.04			
								0.76	0.76	1	人

数量計算書

No.	名　称	項目	計　算　式						小　計	合　計	単位
	※石垣港～西表島間									切り上げ）	
	コンクリート工事										
	水槽架台		コンクリート工事数量より		人/㎥		往復	人			
	均しコンクリート打設	特殊作業員	0.3 ㎥	＊	0.13	＊	1	0.04			
	躯体コンクリート	特殊作業員	2.2 ㎥	＊	0.13	＊	1	0.29			
	水飲み場水槽2.1m										
	躯体コンクリート	特殊作業員	0.4 ㎥	＊	0.13	＊	1	0.05			
	小計							0.38	0.38	1	人
	型枠工事										
	水槽架台		型枠工事数量より		人/㎡		往復	人			
	普通合板型枠	型枠工	18.2 ㎡	＊	0.13	＊	1	2.37			
	打ち放し面補修B種	特殊作業員	18.2 ㎡	＊	0.025	＊	1	0.46			
	水飲み場水槽2.1m										
	普通合板型枠	型枠工	5.7 ㎡	＊	0.13	＊	1	0.74			
	打ち放し面補修B種	特殊作業員	5.7 ㎡	＊	0.025	＊	1	0.14			
	小計							3.71	3.71	4	人

数量計算書

No.	名　称	項目	計　算　式	小　計	合　計	単位
	※石垣港～西表島間				切り上げ）	
	左官工事					
	水槽架台		左官工事数量より　人/㎥　往復　人			
	コンクリート直均し		6.9 ㎡　＊　0.025 ＊　1　0.17			
	水飲み場水槽2.1m					
	コンクリート直均し		1.4 ㎡　＊　0.025 ＊　1　0.04			
	小計		0.21	0.21	1	人