工　事　集　計　表

平良　避難舎　No 1

Ｎｏ	名　称	規　格		設計数量	内訳数量	単位	備　考
1	直接仮設工事						
	遣方	一 般	数量計算書　P-1	298.80	299	m2	
	墨出し	一 般	数量計算書　P-1	298.80	299	m2	
	養生	一 般	数量計算書　P-1	298.80	299	m2	
	整理清掃 後片付け	一 般	数量計算書　P-1	298.80	299	m2	
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 掛払い手間 12m未満	数量計算書　P-1	297.51	298	m2	
	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間	数量計算書　P-1	79.40	79.4	m	
	内部躯体足場	掛払い手間 鉄筋･型枠足場 階高4.0m以下	数量計算書　P-1	298.80	299	m2	
	仮設材運搬 (枠組本足場)	建枠幅600(手すり先行方式)	数量計算書　P-1	297.51	298	m2	
	仮設材運搬 (安全手すり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	数量計算書　P-1	79.40	79.4	m	
	仮設材運搬 (内部躯対足場)	4.0m超5.0m未満	数量計算書　P-1	298.80	299	m2	
	仮設材海上運搬 (石垣→西表島)	枠組本足場	数量計算書　P-1	12.51	12.5	t	
	仮設材海上運搬 (石垣→西表島)	安全手すり	数量計算書　P-1	1.11	1.1	t	

工　事　集　計　表

平良　避難舎　No 2

Ｎｏ	名　称	規　格	計　算　式	設計数量	内訳数量	単位	備　考
2	土工事						
	根切り		数量計算書　P-8	145.51	146	m3	
	盛土		数量計算書　P-8　盛土 658.61 － 発生土 56.58	602.03	602	m3	
	埋戻し	発生土建物周り仮置き	数量計算書　P-8	88.93	88.9	m3	
	発生土運搬	ダンプトラック4t0.2km	根切り 145.51 － 埋戻し 88.93 ＝ 56.58		盛土に計上	m3	
	機械運搬費	排ｶﾞｽ対策型油圧ｸﾛｰﾗ式 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8㎥		1.00	1	回	

工　事　集　計　表

平良　　避難舎　　No 3

Ｎｏ	名　称	規　格	計　算　式	設計数量	内訳数量	単位	備　考
3	地業工事						
	砂利地業	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ　厚100	数量計算書　P-8	39.30	39.3	m3	
	床下防湿層敷き		数量計算書　P-46	16.84	16.8	㎡	

工　事　集　計　表

平良　避難舎　No 4

Ｎｏ	名　称	規　格	計　算　式	設計数量	内訳数量	単位	備　考
4	コンクリート工事						
	均しコンクリート（捨ｺﾝ）	18(18+0)N-S15	数量計算書　P-8　P-10　3.31 +　62.71	66.02	66.0	m3	
	基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	27(24+3)N-S15	数量計算書　P-10	18.34	18.3	m3	
	躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ（土間）	21(21+0)N-S15	数量計算書　P-10	44.63	44.6	m3	
	躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ（柱、梁）	27(24+3)N-S15	数量計算書　P-10	40.36	40.4	m3	
	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	均しコンクリート ﾎﾟﾝﾌﾟ打		66.02	66.0	m3	
	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ ﾎﾟﾝﾌﾟ打		18.34	18.3	m3	
	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	土間ｺﾝｸﾘｰﾄ ﾎﾟﾝﾌﾟ打		44.63	44.6	m3	
	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ ﾎﾟﾝﾌﾟ打		40.36	40.4	m3	
	ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 圧送料金			66.02	66.0	m3	
	ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 圧送料金			18.34	18.3	m3	
	ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 圧送料金			44.63	44.6	m3	
	ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 圧送料金			40.36	40.4	m3	
	ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 基本料金			4.00	4	回	
	ﾎﾟﾝﾌﾟ運搬	石垣⇔小浜島		1.00	1	回	

工　事　集　計　表

平良　避難舎　No 5

Ｎｏ	名　称	規　格	計　算　式	設計数量	内訳数量	単位	備　考
5	型枠工事						
	普通合板型枠	基礎部	数量計算書　P-10	289.21	289	m2	
	打放し合板型枠	ﾗｰﾒﾝ構造 地上軸部 B種 階高3.5～4.0程度	数量計算書　P-10	506.87	507	m2	
	型枠運搬	10t 車 30km以内	数量計算書　P-10	796.08	796	m2	
	打放し面補修	Ｂ種ｺｰﾝ処理 部分目違いばらい	数量計算書　P-10	506.87	507	m2	
	型枠海上運搬 (石垣→西表島)			796.08	796	m2	
	耐震ｽﾘｯﾄ	垂直　全貫通型　壁厚150　耐火型　防水　ｽﾘｯﾄ厚25	数量計算書　P-47	7.42	7.4	m	

工　事　集　計　表

平良　避難舎　No 6

Ｎｏ	名　称	規　格	計　算　式	設計数量	内訳数量	単位	備　考
6	鉄筋工事						
	異形棒鋼 D10	SD295A	数量計算書　P-19	2.81	2.8	t	
	異形棒鋼 D13	SD295A	数量計算書　P-19	1.34	1.3	t	
	異形棒鋼 D16	SD295A	数量計算書　P-19	0.44	0.4	t	
	異形棒鋼 D19	SD345A	数量計算書　P-19	3.12	3.1	t	
	鉄筋加工組立	RC ﾗｰﾒﾝ構造 階高3.5m～4.0m程度	数量計算書　P-19	7.43	7.4	t	
	鉄筋運搬費	港～現場 4t車		7.43	7.4	t	
	溶接金網敷き	5.0×150×150	数量計算書　P-9	390.64	391	m2	
	運賃ｴｷｽﾄﾗ （泊港→石垣港）	鉄筋 泊→石垣		7.43	7.4	t	
	運賃ｴｷｽﾄﾗ （石垣港→西表港）	鉄筋 石垣→西表島		7.43	7.4	t	
	ｽｸﾗｯﾌﾟ	H2	数量計算書　P-19	0.20	0.2	t	

工　事　集　計　表

平良　　避難舎　　No 7

Ｎｏ	名　称	規　格	計　算　式	設計数量	内訳数量	単位	備　考
7	コンクリートブロック工事						
	コンクリートブロック	厚150　C種	数量計算書　P-38	11.54	11.5	㎡	
	コンクリートブロック化粧積み加算		数量計算書　P-38	2.70	2.7	㎡	
	海上運搬	石垣→西表大原港		144.25	144	個	

工　事　集　計　表

平良　避難舎　No 8

Ｎｏ	名　称	規　格	計　算　式	設計数量	内訳数量	単位	備　考
8	木工事						
	（材料費）						
	正角材	杉 4m×12cm×12cm	数量計算書　P-40	5.809	5.8	m3	
	海上運搬	石垣→西表大原港		240.00	240	本	
	（施工費）						
	母屋（施工手間）		数量計算書　P-41 屋根面積	344.67	345	m2	
	製材の 防虫・防腐・防蟻処理	加圧注入処理　K1+K3		5.809	5.8	m3	
	ステンレスアンカーボルト	M12 L=230	数量計算書　P-40	480.00	480	本	
	ステンレスアンカーボルト	M12 L=120	数量計算書　P-40　P-42 56.00　+　14.00	70.00	70	本	

工　事　集　計　表

平良　避難舎　No 9

Ｎｏ	名　称	規　格	計　算　式	設計数量	内訳数量	単位	備　考
9	屋根･壁工事						
	高耐食亜鉛めっき鋼板	0.6㎜	数量計算書　P-41	344.67	345	㎡	
	押さえ縁	ｱﾙﾐ3×32	数量計算書　P-41	42.40	42.4	m	
	鼻隠し		数量計算書　P-41	34.24	34.2	m	
	棟押え		数量計算書　P-41	21.20	21.2	m	
	(壁工事)						
	高耐食性溶融めっき鋼板(角波)	0.6㎜	数量計算書　P-41	18.88	18.9	㎡	
	水切		数量計算書　P-41	11.10	11.1	m	
	壁下地加工組立		数量計算書　P-41　2.70　×　2.01	5.42	5.40	㎡	

工　事　集　計　表

平良　避難舎　No 10

Ｎｏ	名　称	規　格	計　算　式	設計数量	内訳数量	単位	備　考
10	金属工事						
	連動ｽﾀﾝﾁｮﾝAﾀｲﾌﾟ	幅5.100 材工共	図面　P-15	3	3	ヶ所	
	牛房柵（飼槽）Aﾀｲﾌﾟ	幅5.100 材工共	図面　P-16	2	2	ヶ所	
	牛房柵（飼槽）＋連動ｽﾀﾝﾁｮﾝBﾀｲﾌﾟ	幅5.100 材工共	図面　P-16	1	1	ヶ所	
	牛房柵（水槽）Cﾀｲﾌﾟ	幅5.100 材工共	図面　P-17	1	1	ヶ所	
	牛房柵（水槽）Dﾀｲﾌﾟ	幅5.100 材工共	図面　P-17	1	1	ヶ所	
	牛房柵（水槽）Eﾀｲﾌﾟ	幅5.100 材工共	図面　P-17	1	1	ヶ所	
	牛房柵（水槽）Fﾀｲﾌﾟ	幅5.100 材工共	図面　P-18	2	2	ヶ所	
	牛房柵（水槽）Gﾀｲﾌﾟ	幅5.100 材工共	図面　P-18	1	1	ヶ所	
	牛房仕切扉Aﾀｲﾌﾟ	幅2.725 材工共	図面　P-19　P-20	14	14	ヶ所	
	牛房仕切扉(子牛ｹﾞｰﾄ付)Bﾀｲﾌﾟ	幅2.725 材工共	図面　P-20	2	2	ヶ所	
	通路仕切扉	幅4.500 材工共	図面　P-22	1	1	ヶ所	
	糞止め板取付金具A		図面　P-25	3	3	ヶ所	
	糞止め板取付金具B		図面　P-25	6	6	ヶ所	
	海上運搬費	石垣→西表島		1	1	式	

工　事　集　計　表

平良　避難舎　No 11

Ｎｏ	名　称	規　格	計　算　式	設計数量	内訳数量	単位	備　考
11	左官工事						
	床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 厚物仕上げ		数量計算書　P-45	392.86	393	m2	
	床目地棒		数量計算書　P-45	914.58	915	m	
	シーリング	建具周囲	数量計算書　P-45	8.00	8.0	m	
	シーリング	耐震ｽﾘｯﾄ	数量計算書　P-47	7.42	7.4	m	
	壁ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて　厚20	数量計算書　P-38	17.70	17.7	m2	
	床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 薄物仕上げ		数量計算書　P-47	76.78	76.8	m2	

工　事　集　計　表

平良　避難舎　No 12

Ｎｏ	名　称	規　格	計　算　式	設計数量	内訳数量	単位	備　考
12	金属製建具工事						
	AD-1 ﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ	2,730×2,200		1	1	箇所	
	AD-2 ﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ	1,500×2,200		1	1	箇所	
	AW-1 t70mm ｱﾙﾐ引違い窓	1,200×800		1	1	箇所	
	取付調整費			1	1	式	
	交通費			1	1	式	
	海上運搬費			1	1	式	
	フロート板ガラス 5mm特寸2.18㎡以下		数量計算書　P-46	1.92	1.9	㎡	
	ガラスとめ材 シリコーン系1成分形		数量計算書　P-46	8.00	8.0	m	
	ガラス清掃		数量計算書　P-46	1.92	1.9	㎡	

工　事　集　計　表

平良　避難舎　No 13

Ｎｏ	名　称	規　格	計　算　式	設計数量	内訳数量	単位	備　考
13	その他工事						
	表示板		数量計算書　P-46	1.00	1	箇所	
	換気パイプ		数量計算書　P-46	2.00	2.0	個	
	丸環 ステンレスアイボルト		数量計算書　P-46	62.00	62	個	
	糞止め板		数量計算書　P-46	0.13	0.1	m3	
	幕板	ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ板張　突付け	数量計算書　P-46	0.53	0.5	㎡	
	牧柵	有刺鉄線　H=1200　4段張		375	375	m	
	支柱基礎	0.3×0.3×0.55		9	9	個	
	両開門扉	H=1300×4000		1	1	基	