工　事　集　計　表

山城　　堆肥舎　　No 1

Ｎｏ	名　称	規　格	計　算　式	設計数量	内訳数量	単位	備　考
1	直接仮設工事						
	遣方	一 般	数量計算書　P-1	42.00	42.0	m2	
	墨出し	一 般	数量計算書　P-1	42.00	42.0	m2	
	養生	一 般	数量計算書　P-1	42.00	42.0	m2	
	整理清掃 後片付け	一 般	数量計算書　P-1	42.00	42.0	m2	
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 掛払い手間 12m未満	数量計算書　P-1	141.58	142	m2	
	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間	数量計算書　P-1	37.00	37.0	m	
	内部躯体足場	掛払い手間 鉄筋･型枠足場 階高4.0m以下	数量計算書　P-1	42.00	42.0	m2	
	仮設材運搬 (枠組本足場)	建枠幅600(手すり先行方式)	数量計算書　P-1	141.58	142	m2	
	仮設材運搬 (安全手すり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	数量計算書　P-1	37.00	37.0	m	
	仮設材運搬 (内部躯対足場)	4.0m超5.0m未満	数量計算書　P-1	42.00	42.0	m2	
	仮設材海上運搬 (石垣→西表島)	枠組本足場	数量計算書　P-1	5.96	6.0	t	
	仮設材海上運搬 (石垣→西表島)	安全手すり	数量計算書　P-1	0.51	0.5	t	

工　事　集　計　表

山城　堆肥舎　No 2

Ｎｏ	名　称	規　格	計　算　式	設計数量	内訳数量	単位	備　考
2	土工事						
	根切り		数量計算書　P-7	20.84	20.8	m3	
	床付け		数量計算書　P-7	15.95	16.0	m2	
	盛土		数量計算書　P-7　盛土 66.62 － 発生土 5.126	61.49	61.5	m3	
	埋戻し		数量計算書　P-7	15.714	15.7	m3	
	発生土運搬	ダンプトラック4t0.2km	根切り 20.84 － 埋戻し 15.714 ＝ 5.126		盛土に計上	m3	

工　事　集　計　表

山城　　堆肥舎　　No 3

Ｎｏ	名　称	規　格	計　算　式	設計数量	内訳数量	単位	備　考
3	地業工事						
	砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ　厚100	数量計算書　P-7	9.75	9.8	m3	
	床下防湿層敷き	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ厚0.15	数量計算書 ｴﾌﾟﾛﾝ除く	41.70	41.7	m2	

工　事　集　計　表

山城　堆肥舎　No 4

Ｎｏ	名　称	規　格	計　算　式	設計数量	内訳数量	単位	備　考
4	コンクリート工事						
	均しコンクリート（捨ｺﾝ）	18N-S15	数量計算書　P-7	1.22	1.2	m3	
	基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	27N-S15	数量計算書　P-9	6.44	6.4	m3	
	躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ（土間）	21N-S15	数量計算書　P-9	8.30	8.3	m3	
	躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ（柱、梁）	27N-S15	数量計算書　P-9	13.92	13.9	m3	
	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	均しコンクリート ﾎﾟﾝﾌﾟ打		1.22	1.2	m3	
	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ ﾎﾟﾝﾌﾟ打		6.44	6.4	m3	
	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	土間ｺﾝｸﾘｰﾄ ﾎﾟﾝﾌﾟ打		8.30	8.3	m3	
	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ ﾎﾟﾝﾌﾟ打		13.92	13.9	m3	
	ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 圧送料金			1.22	1.2	m3	
	ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 圧送料金			6.44	6.4	m3	
	ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 圧送料金			8.30	8.3	m3	
	ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 圧送料金			13.92	13.9	m3	
	ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 基本料金			3.00	3.0	回	

工　事　集　計　表

山城　堆肥舎　No 5

Ｎｏ	名　称	規　格	計　算　式	設計数量	内訳数量	単位	備　考
5	型枠工事						
	普通合板型枠	基礎部	数量計算書　P-9	46.07	46.1	m2	
	打放し合板型枠	ﾗｰﾒﾝ構造 地上軸部 B種 階高3.5～4.0程度	数量計算書　P-9	170.90	171	m2	
	型枠運搬	10t 車 30km以内	数量計算書　P-9	216.97	217	m2	
	打放し面補修	Ｂ種ｺｰﾝ処理 部分目違いばらい	数量計算書　P-7	170.90	171	m2	
	型枠海上運搬 (石垣→西表島)			216.97	217	m2	
	目地棒	20×10程度	数量計算書　P-29	68.00	68.0	m	

工　事　集　計　表

山城　堆肥舎　No 6

Ｎｏ	名　称	規　格	計　算　式	設計数量	内訳数量	単位	備　考
6	鉄筋工事						
	異形棒鋼 D10	SD295A	数量計算書　P-16	1.07	1.1	t	
	異形棒鋼 D13	SD295A	数量計算書　P-16	0.17	0.2	t	
	異形棒鋼 D16	SD295A	数量計算書　P-16	0.80	0.8	t	
	異形棒鋼 D19	SD345A	数量計算書　P-16	0.69	0.7	t	
	鉄筋加工組立	RC ﾗｰﾒﾝ構造 階高3.5m～4.0m程度	数量計算書　P-16	2.64	2.6	t	
	鉄筋運搬費	加工場～現場30km程度 4t車		2.64	2.6	t	
	溶接金網敷き	5.0×150×150	数量計算書　P-8	83.09	83.1	m2	
	運賃ｴｷｽﾄﾗ （泊港→石垣港）	鉄筋 泊→石垣		2.64	2.6	t	
	運賃ｴｷｽﾄﾗ （石垣港→西表港）	鉄筋 石垣→西表島		2.64	2.6	t	
	ｽｸﾗｯﾌﾟ	H2	数量計算書　P-16	0.06	0.06	t	

工　事　集　計　表

山城　堆肥舎　　No 7

Ｎｏ	名　称	規　格	計　算　式	設計数量	内訳数量	単位	備　考
7	コンクリートブロック工事						
	コンクリートブロック	厚150　C種	数量計算書　P-27	12.32	12.3	m2	
	コンクリートブロック化粧積み加算			12.32	12.3	m2	
	海上運搬	石垣→西表島		154.00	154	個	

工　事　集　計　表

山城　堆肥舎　No 8

Ｎｏ	名　称	規　格	計　算　式	設計数量	内訳数量	単位	備　考
8	木工事						
	（材料費）						
	正角材	杉 4m×12cm×12cm	数量計算書　P-28	1.322	1.3	m3	
	海上運搬	石垣→西表島		56.00	56.0	本	
	（施工費）						
	母屋（施工手間）		数量計算書　P-27 屋根面積	75.87	75.9	m2	
	製材の 防虫・防腐・防蟻処理	加圧注入処理　K1+K3		1.32	1.3	m3	
	ステンレスアンカーボルト	M12 L=230	数量計算書　P-28	104.00	104	本	
	ステンレスボルト	M12 L=140	数量計算書　P-28	52.00	52	本	

工　事　集　計　表

山城　堆肥舎　No 9

Ｎｏ	名　称	規　格	計　算　式	設計数量	内訳数量	単位	備　考
9	屋根工事						
	塩ビ畜産波板	小波1.3㎜	数量計算書　P-27	75.87	75.9	㎡	
	押さえ縁	ｱﾙﾐ3×32	数量計算書　P-27	25.00	25.0	m	

工　事　集　計　表

山城　堆肥舎　No 10

Ｎｏ	名　称	規　格	計　算　式	設計数量	内訳数量	単位	備　考
10	左官工事						
	床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 厚物仕上げ		数量計算書　P-29	83.09	83.1	m2	
	床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 薄物仕上げ		数量計算書　P-29	11.06	11.1	m2	

工　事　集　計　表

山城　堆肥舎　No 11

Ｎｏ	名　称	規　格	計　算　式	設計数量	内訳数量	単位	備　考
11	その他工事						
	表示板		数量計算書　P-29	1.00	1.0	箇所	
	丸環 ステンレスアイボルト		数量計算書　P-29	30.00	30.0	個	
	シーリング	20×10	数量計算書　P-29 目地棒数量	68.00	68.0	m	