

建 築 代 価 表

仮設第1号代価表

枠組本足場(手すり先行方式)

m2 当たり

No	名 称	摘 要・規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	牛舎						
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 掛払い手間 12m未満	1.0	m2		0	
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 供用1日賃料 修理費含む 12m未満		日			
			1.0	日		0	98日×0.95≒93日 0 円 × 93 日
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 基本料 修理費含む 12m未満	1.0	m2		0	
	小 計					0	0
	堆肥舎						
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 掛払い手間 12m未満	1.0	m2		0	
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 供用1日賃料 修理費含む 12m未満		日			
			1.0	日		0	98日×0.95≒93日 0 円 × 88 日
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 基本料 修理費含む 12m未満	1.0	m3		0	
	小 計					0	0

仮設第2号代価表

安全手すり(手すり先行方式)

m 当たり

No	名 称	摘 要・規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	牛舎						
	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間	1.0	m		0	
	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む		m			
			1.0	m		0	98日×0.95≒93日 0 円 × 93 日
	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む	1.0	m		0	
	小 計					0	0
	堆肥舎						
	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間	1.0	m		0	
	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む		m			
			1.0	m		0	98日×0.90≒88日 0 円 × 88 日
	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む	1.0	m		0	
	小 計					0	0

建 築 代 価 表								
既製コン 第1号代価表		外壁コンクリートブロックC種		m2 当たり				
No	名 称	摘 要・規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
	建築用コンクリートブロック	150×190×390	13.0	個		0		
	普通ポルトランドセメント		24.2	kg		0		
	異形棒鋼 D10	SD295	1.6	kg		0.0		
	ブロック工		1.0	人				
			0.14	人		0	0 円 × 1.1	
	普通作業員		1.0	人				
			0.08	人		0	0 円 × 1.1	
	その他	(材＋労) × 15～23 %	1	式		0	0 × 19%	
	小 計					0	0	
既製コン 第2号代価表		コンクリートブロック化粧積み加算		m2 当たり 両面				
No	名 称	摘 要・規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
	ブロック工		1.0	人				P- 2
			0.05	人		0	0 円 × 1.1	
	その他	(材＋労) × 15～23 %	1	式		0	0 × 19%	
	小 計					0	0	

建 築 代 価 表

雑用水 第1号代価表

水槽架台(牛舎)

1ヶ所当たり

No	名 称	摘 要・規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	根切り		10.3	m ³		0	
	埋戻し		6.6	m ³		0	
	砂利地業		1.3	m ³		0	
	捨てコンクリート		0.5	m ³		0	石垣島生コンクリート協同組合
	基礎、躯体コンクリート		4.3	m ³		0	石垣島生コンクリート協同組合
	打設手間	捨てコンクリート	0.5	m ³		0	
	〃	躯体コンクリート	4.3	m ²		0	
	ポンプ圧送費		4.3	m ²		0	
	ポンプ圧送基本料金		1.0	回		0	
	普通合板型枠		28.3	m ²		0	
	打放し面補修	B種コーン処理 部分目違いばらい	28.3	m ²		0	
	異形棒鋼	D10	0.07	t		0	
	〃	D13	0.48	t		0	
	工場加工・組立		0.55	t		0	
	鉄筋運搬費		0.55	t		0	
	コンクリート直均し仕上		13.8	m ²		0	
	小 計					0	0

雑用水 第2号代価表

水飲み水槽

ヶ所 当たり

No	名 称	摘 要・規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	躯体コンクリート		2.42	m ³		0	石垣島生コンクリート協同組合
	打設手間		2.42	m ³		0	
	普通合板型枠		25.8	m ²		0	
	異形棒鋼	D10	0.34	t		0	
	工場加工・組立		0.34	t		0	
	鉄筋運搬費		0.34	t		0	
	コンクリート直均し		12.36	m ²		0	
	勾配調整モルタル		0.88	m ²		0	石垣島生コンクリート協同組合
	防水工事	無機質浸透性塗布防水	19.6	m ²		0	建築単価見積比較表1
	小 計					0	0