



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

畜産担い手育成総合整備事業

北部第三地区

北部第三地区測量設計委託業務

金 抜 き 設 計 書

(当初)

[illegible]

NK11701001

[illegible]

[illegible]

[illegible]

業務別業務名:測量業務

WK11701001

事業名	畜産担い手育成総合整備事業 北部第三地区
業務名	北部第三地区測量設計委託業務

業務別業務名:測量業務

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接人件費～機械経費					
・測量試験費	1.000	式			
・・事業参加者A	1.000	式			
・・・事業参加者A	1.000	式			1 式当たり
刈払工 草刈機, 0～40	0.100	ha			歩A・単A S単 2号
地図の転写 原野	1.070	ha			歩A・単A S単 12号
境界測量 原野	1.070	ha			歩A・単A S単 14号
境界確認 原野	1.070	ha			歩A・単A S単 13号
3級基準点測量 計上しない, 永久標識設置なし, 原野, 平地, 0.00	1.000	点			歩A・単A S単 3号
4級基準点測量 計上しない, 原野, 平地, 0.00	6.000	点			歩A・単A S単 4号
4級水準測量 (レベル等による) 道路外, 平地, 耕地, 0.10	3.000	km			歩A・単A S単 5号
現地測量 25.04haで積算	1.070	ha			歩A・単A T単 1号
縦横断測量	0.200	km			歩A・単A T単 2号
耕土深調査 掘削9点、鉄筋16点/ha	1.050	ha			歩A・単A T単 3号
合 計					
・・事業参加者B	1.000	式			
・・・事業参加者B	1.000	式			1 式当たり
刈払工 草刈機, 0～40	0.120	ha			歩A・単A S単 2号
地図の転写 原野	1.270	ha			歩A・単A S単 12号
境界測量 原野	1.270	ha			歩A・単A S単 14号
境界確認 原野	1.270	ha			歩A・単A S単 13号
3級基準点測量 計上しない, 永久標識設置なし, 原野, 平地, 0.00	1.000	点			歩A・単A S単 3号
4級基準点測量 計上しない, 原野, 平地, 0.00	6.000	点			歩A・単A S単 4号
4級水準測量 (レベル等による) 道路外, 平地, 耕地, 0.10	3.000	km			歩A・単A S単 5号
現地測量 25.04haで積算	1.270	ha			歩A・単A T単 1号
縦横断測量	0.200	km			歩A・単A T単 2号
耕土深調査 掘削9点、鉄筋16点/ha	1.270	ha			歩A・単A T単 3号
合 計					
・・事業参加者C	1.000	式			
・・・事業参加者C	1.000	式			1 式当たり
刈払工 草刈機, 0～40	0.090	ha			歩A・単A S単 2号
地図の転写 原野	0.950	ha			歩A・単A S単 12号
境界測量 原野	0.950	ha			歩A・単A S単 14号
境界確認 原野	0.950	ha			歩A・単A S単 13号
3級基準点測量 計上しない, 永久標識設置なし, 原野, 平地, 0.00	1.000	点			歩A・単A S単 3号
4級基準点測量 計上しない, 原野, 平地, 0.00	5.000	点			歩A・単A S単 4号
4級水準測量 (レベル等による) 道路外, 平地, 耕地, 0.10	2.000	km			歩A・単A S単 5号
現地測量 25.04haで積算	0.950	ha			歩A・単A T単 1号
縦横断測量	0.200	km			歩A・単A T単 2号
耕土深調査 掘削9点、鉄筋16点/ha	0.950	ha			歩A・単A T単 3号
合 計					

事業名	畜産担い手育成総合整備事業 北部第三地区
業務名	北部第三地区測量設計委託業務

業務別業務名:測量業務

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・・事業参加者D					
	1.000	式			
・・・事業参加者D	1.000	式			1 式当たり
刈払工 草刈機, 0～40	0.130	ha			歩A・単A S単 2号
地図の転写 原野	1.300	ha			歩A・単A S単 12号
境界測量 原野	1.300	ha			歩A・単A S単 14号
境界確認 原野	1.300	ha			歩A・単A S単 13号
3級基準点測量 計上しない, 永久標識設置なし, 原野, 平地, 0.00	2.000	点			歩A・単A S単 3号
4級基準点測量 計上しない, 原野, 平地, 0.00	9.000	点			歩A・単A S単 4号
4級水準測量 (レベル等による) 道路外, 平地, 耕地, 0.10	5.000	km			歩A・単A S単 5号
現地測量 25.04haで積算	1.300	ha			歩A・単A T単 1号
縦横断測量	0.200	km			歩A・単A T単 2号
耕土深調査 掘削9点、鉄筋16点/ha	1.300	ha			歩A・単A T単 3号
合 計					
・・事業参加者E					
	1.000	式			
・・・事業参加者E	1.000	式			1 式当たり
刈払工 草刈機, 0～40	0.220	ha			歩A・単A S単 2号
地図の転写 原野	2.280	ha			歩A・単A S単 12号
境界測量 原野	2.280	ha			歩A・単A S単 14号
境界確認 原野	2.280	ha			歩A・単A S単 13号
3級基準点測量 計上しない, 永久標識設置なし, 原野, 平地, 0.00	1.000	点			歩A・単A S単 3号
4級基準点測量 計上しない, 原野, 平地, 0.00	12.000	点			歩A・単A S単 4号
4級水準測量 (レベル等による) 道路外, 平地, 耕地, 0.10	3.000	km			歩A・単A S単 5号
現地測量 25.04haで積算	2.280	ha			歩A・単A T単 1号
縦横断測量	0.200	km			歩A・単A T単 2号
耕土深調査 掘削9点、鉄筋16点/ha	2.280	ha			歩A・単A T単 3号
合 計					
・・事業参加者F					
	1.000	式			
・・・事業参加者F	1.000	式			1 式当たり
地図の転写 原野	5.130	ha			歩A・単A S単 12号
3級基準点測量 計上しない, 永久標識設置なし, 原野, 平地, 0.00	2.000	点			歩A・単A S単 3号
4級基準点測量 計上しない, 原野, 平地, 0.00	26.000	点			歩A・単A S単 4号
現地測量 25.04haで積算	5.130	ha			歩A・単A T単 1号
合 計					
・・事業参加者G					
	1.000	式			
・・・事業参加者G	1.000	式			1 式当たり
刈払工 草刈機, 0～40	1.300	ha			歩A・単A S単 2号
地図の転写 原野	13.040	ha			歩A・単A S単 12号
境界測量 原野	13.040	ha			歩A・単A S単 14号
3級基準点測量 計上しない, 永久標識設置なし, 原野, 平地, 0.00	3.000	点			歩A・単A S単 3号

[illegible]

[illegible]

事業名	畜産担い手育成総合整備事業 北部第三地区
業務名	北部第三地区測量設計委託業務

業務別業務名: 測量業務

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 1号 *** 普通作業員					
	普通作業員		人			歩A・単A
	*** S単ー 2号 *** 刈払工					
	刈払工 草刈機, 0～40		ha			歩A・単A
	*** S単ー 3号 *** 3級基準点測量					
	3級基準点測量 計上しない, 永久標識設置なし, 原野, 平地, 0.00		点			歩A・単A
	*** S単ー 4号 *** 4級基準点測量					
	4級基準点測量 計上しない, 原野, 平地, 0.00		点			歩A・単A
	*** S単ー 5号 *** 4級水準測量 (レベル等による)					
	4級水準測量 (レベル等による) 道路外, 平地, 耕地, 0.10		km			歩A・単A
	*** S単ー 6号 *** 路線測量 中心線測量					
	路線測量 中心線測量 平地, 耕地, 0.00, 20m, 1,000台未満/12時間, 0.00, 0		km			歩A・単A
	*** S単ー 7号 *** 路線測量 縦断測量					
	路線測量 縦断測量 平地, 耕地, 0.00, 1,000台未満/12時間, 0.00		km			歩A・単A
	*** S単ー 8号 *** 路線測量 横断測量					
	路線測量 横断測量 平地, 耕地, 0.00, 45m未満, 20m, 1,000台未満/12時間, 0.00, 0		km			歩A・単A
	*** S単ー 9号 *** 現地測量 (I)					
	現地測量 (I) 1/1,000, 平地, 耕地, -0.10, 0.200		式			歩A・単A
	*** S単ー 10号 *** 現地測量 (II)					
	現地測量 (II) 1/1,000, 平地, 耕地, -0.10		式			歩A・単A
	*** S単ー 11号 *** 調査労務 (直接人件費外業)					
	調査労務 (直接人件費外業) 0.00人, 0.00人, 1.00人		式			歩A・単A
	*** S単ー 12号 *** 地図の転写					
	地図の転写 原野		ha			歩A・単A
	*** S単ー 13号 *** 境界確認					
	境界確認 原野		ha			歩A・単A
	*** S単ー 14号 *** 境界測量					
	境界測量 原野		ha			歩A・単A
	*** S単ー 15号 *** SP 掘削					
	SP 掘削 土砂, オブソカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -		m3			歩A・単A
	*** X単ー 1号 *** 精度管理費集計					
	精度管理費集計		式			歩A・単A
	*** T単ー 1号 *** 現地測量					
	25.04haで積算		ha			歩A・単A
	*** T単ー 2号 *** 縦横断測量					
			km			歩A・単A
	*** T単ー 3号 *** 耕土深調査					
	掘削9点、鉄筋16点/ha		ha			歩A・単A
	*** C単ー 1号 *** 耕土深調査 (人力・鉄筋差込)					
			箇所			歩A・単A

事業名	畜産担い手育成総合整備事業 北部第三地区
業務名	北部第三地区測量設計委託業務

業務別業務名: 測量業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: 2.5 % 超勤時間: 0.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分			深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	公社割引補正: なし 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	普通作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単- 2号 ***					
	刈払工		ha		1.000 日	歩A 当たり算出
	刈払工 草刈機, 0~40			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: 2.5 % 超勤時間: 0.0	
	1) 機械区分 2) 樹量区分(本・m/10a)	草刈機 0~40		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	公社割引補正: なし 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	土木一般世話役	0.130	人			
	特殊作業員	1.250	人			
	諸雑費	0.030				
	合 計					算出数量 0.078 ha
	単 価		ha			
	*** S単- 3号 ***					
	3級基準点測量		点		20.000 点	歩A 当たり算出
	3級基準点測量 計上しない, 永久標識設置なし, 原野, 平地, 0.00			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: 2.5 % 超勤時間: 0.0	
	1) 伐採の有無 2) 永久標識の設置	計上しない 永久標識設置なし		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	公社割引補正: なし 制約作業時間: 0.0	
	3) 地域 4) 地形	原野 平地		夜間制約作業時間: 0.0		
	5) 地形個別補正	0.00				
	測量主任技師 内業	3.000	人			
	測量技師 内業	5.000	人			
	測量技師 外業	11.500	人			
	測量技師補 内業	6.000	人			
	測量技師補 外業	11.500	人			
	測量助手 内業	2.500	人			
	測量助手 外業	13.000	人			
	機械経費 2.5%	0.025				
	通信運搬費等 1.5%	0.015				
	材料費 1.0%	0.010				
	合 計					算出数量 20.000 点
	単 価		点			
	精度管理費	0.090				
	*** S単- 4号 ***					
	4級基準点測量		点		35.000 点	歩A 当たり算出
	4級基準点測量 計上しない, 原野, 平地, 0.00			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: 2.5 % 超勤時間: 0.0	

事業名	畜産担い手育成総合整備事業 北部第三地区
業務名	北部第三地区測量設計委託業務

業務別業務名: 測量業務

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1) 伐採の有無	計上しない		深夜時間:0.0	公社割引補正:なし	
	2) 地域	原野		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3) 地形	平地		夜間制約作業時間:0.0		
	4) 地形個別補正	0.00				
	測量主任技師					
	内業	1.000	人			
	測量技師					
	内業	2.500	人			
	測量技師					
	外業	5.500	人			
	測量技師補					
	内業	2.500	人			
	測量技師補					
	外業	5.500	人			
	測量助手					
	内業	1.000	人			
	測量助手					
	外業	7.000	人			
	機械経費					
	2.5%	0.025				
	通信運搬費等					
	2.5%	0.025				
	材料費					
	2.0%	0.020				
	合 計					算出数量 35.000 点
	単 価		点			
	精度管理費					
		0.090				
	*** S単一 5号 ***					
	4 級水準測量 (レベル等による)		km		2.000 km	歩A 当たり算出
	4 級水準測量 (レベル等による)			冬期補正:なし	亜熱帯補正:2.5%	
	道路外, 平地, 耕地, 0.10			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1) 地域差	道路外		深夜時間:0.0	公社割引補正:なし	
	2) 地形	平地		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3) 地物	耕地		夜間制約作業時間:0.0		
	4) 地形個別補正	0.10				
	測量主任技師					
	内業	0.100	人			
	測量技師					
	内業	0.400	人			
	測量技師					
	外業	0.400	人			
	測量技師補					
	内業	0.400	人			
	測量技師補					
	外業	0.400	人			
	測量助手					
	外業	0.700	人			
	機械経費					
	2.5%	0.025				
	通信運搬費等					
	1.0%	0.010				
	材料費					
	3.5%	0.035				
	合 計					算出数量 2.000 km
	単 価		km			
	精度管理費					
		0.090				
	*** S単一 6号 ***					
	路線測量 中心線測量		km		1.000 km	歩A 当たり算出
	路線測量 中心線測量			冬期補正:なし	亜熱帯補正:2.5%	
	平地, 耕地, 0.00, 20m, 1,000台未満/12時間, 0.00, 0			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1) 地形区分	平地		深夜時間:0.0	公社割引補正:なし	
	2) 地物区分	耕地		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3) 特殊地形の補正值	0.00		夜間制約作業時間:0.0		
	4) 測点間隔	20m				
	5) 現場条件	1,000台未満/12時間				
	6) 特殊交通条件による補正值	0.00				
	7) 単曲線数区分	0				
	測量技師					
	外業	2.500	人			
	測量技師					
	内業	1.800	人			

事業名	畜産担い手育成総合整備事業 北部第三地区
業務名	北部第三地区測量設計委託業務

業務別業務名: 測量業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	測量技師補 外業	2.800	人			
	測量技師補 内業	1.800	人			
	測量助手 外業	2.200	人			
	機械経費 4.0%	0.040				
	材料費 5.5%	0.055				
	合 計					算出数量 1.000 km
	単 価		km			
	精度管理費	0.100				
	*** S単- 7号 ***					
	路線測量 縦断測量		km		1.000 km	歩A 当たり算出
	路線測量 縦断測量 平地, 耕地, 0.00, 1,000台未満/12時間, 0.00			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: 2.5 % 超勤時間: 0.0	
	1) 地形区分	平地		深夜時間: 0.0	公社割引補正: なし	
	2) 地物区分	耕地		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 特殊地形の補正值	0.00		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 現場条件	1,000台未満/12時間				
	5) 特殊交通条件による補正值	0.00				
	測量技師 外業	1.600	人			
	測量技師 内業	1.300	人			
	測量技師補 外業	1.800	人			
	測量技師補 内業	1.100	人			
	測量助手 外業	1.400	人			
	測量助手 内業	0.500	人			
	機械経費 2.5%	0.025				
	材料費 3.0%	0.030				
	合 計					算出数量 1.000 km
	単 価		km			
	精度管理費	0.100				
	*** S単- 8号 ***					
	路線測量 横断測量		km		1.000 km	歩A 当たり算出
	路線測量 横断測量 平地, 耕地, 0.00, 45m未満, 20m, 1,000台未満/12時間, 0.00, 0			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: 2.5 % 超勤時間: 0.0	
	1) 地形区分	平地		深夜時間: 0.0	公社割引補正: なし	
	2) 地物区分	耕地		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 特殊地形の補正值	0.00		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 幅区分	45m未満				
	5) 間隔区分	20m				
	6) 現場条件	1,000台未満/12時間				
	7) 特殊交通条件による補正值	0.00				
	8) 単曲線区分	0				
	測量技師 外業	6.400	人			
	測量技師 内業	3.900	人			
	測量技師補 外業	7.200	人			
	測量技師補 内業	3.400	人			
	測量助手 外業	5.300	人			
	測量助手 内業	1.500	人			
	機械経費 2.5%	0.025				
	材料費 2.5%	0.025				
	合 計					算出数量 1.000 km

事業名	畜産担い手育成総合整備事業 北部第三地区
業務名	北部第三地区測量設計委託業務

業務別業務名:測量業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		km			
	精度管理費	0.100				
	*** S単一 9号 ***					
	現地測量(Ⅰ)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	現地測量(Ⅰ) 1/1,000, 平地, 耕地, -0.10, 0.200			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	亜熱帯補正: 25% 超勤時間: 0.0 公社割引補正: なし 制約作業時間: 0.0	
	1) 縮尺区分	1/1,000				
	2) 地形区分	平地				
	3) 地域区分	耕地				
	4) 特殊地形の補正值	-0.10				
	5) 明細計上面積	0.200				
	測量主任技師 内業	0.300	人			
	測量技師 外業	6.100	人			
	測量技師 内業	3.100	人			
	測量技師補 外業	9.400	人			
	測量技師補 内業	8.000	人			
	測量助手 外業	8.200	人			
	機械経費 5.0%	0.050				
	通信運搬費等 0.5%	0.005				
	材料費 2.0%	0.020				
	小計					
	小計 (10)補正後					
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	精度管理費	0.050				
	*** S単一 10号 ***					
	現地測量(Ⅱ)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	現地測量(Ⅱ) 1/1,000, 平地, 耕地, -0.10			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	亜熱帯補正: 25% 超勤時間: 0.0 公社割引補正: なし 制約作業時間: 0.0	
	1) 縮尺区分	1/1,000				
	2) 地形区分	平地				
	3) 地域区分	耕地				
	4) 特殊地形の補正值	-0.10				
	測量主任技師 作業計画 (内業)	0.200	人			
	測量技師 作業計画 (内業)	0.300	人			
	測量技師補 作業計画 (内業)	0.300	人			
	小計					
	小計 (4)補正後					
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** S単一 11号 ***					
	調査労務(直接人件費外業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	調査労務(直接人件費外業) 0.00人, 0.00人, 1.00人			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	亜熱帯補正: 25% 超勤時間: 0.0 公社割引補正: なし 制約作業時間: 0.0	
	1) 地質調査技師の人数	0.00人				
	2) 主任地質調査員の人数	0.00人				
	3) 地質調査員の人数	1.00人				
	地質調査員 外業	1.000	人			

事業名	畜産担い手育成総合整備事業 北部第三地区
業務名	北部第三地区測量設計委託業務

業務別業務名: 測量業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** S 単一 12号 ***					
	地図の転写		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	地図の転写 原野			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	亜熱帯補正: 25% 超勤時間: 0.0 公社割引補正: なし 制約作業時間: 0.0	
	1) 作業区分 2) 地域区分 3) 補正率の入力	歩掛人 原野 0.700				
	測量技師補 外業	0.210	人			
	測量技師補 内業	0.280	人			
	測量助手 外業	0.210	人			
	測量助手 内業	0.280	人			
	材料費	0.020				
	機械経費	0.010				
	合 計					算出数量 1.000 ha
	単 価		ha			
	*** S 単一 13号 ***					
	境界確認		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	境界確認 原野			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	亜熱帯補正: 25% 超勤時間: 0.0 公社割引補正: なし 制約作業時間: 0.0	
	1) 作業区分 2) 地域区分 3) 補正率の入力	歩掛人 原野 0.700				
	測量主任技師 外業	0.700	人			
	測量技師 外業	0.700	人			
	測量技師 内業	0.490	人			
	測量技師補 外業	0.700	人			
	測量技師補 内業	0.490	人			
	測量助手 外業	0.700	人			
	材料費	0.040				
	機械経費	0.005				
	合 計					算出数量 1.000 ha
	単 価					
	*** S 単一 14号 ***					
	境界測量		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	境界測量 原野			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	亜熱帯補正: 25% 超勤時間: 0.0 公社割引補正: なし 制約作業時間: 0.0	
	1) 作業区分 2) 地域区分 3) 補正率の入力	歩掛人 原野 0.700				
	測量技師 外業	0.980	人			
	測量技師 内業	0.490	人			
	測量技師補 外業	0.980	人			
	測量技師補 内業	0.490	人			
	測量助手 外業	0.980	人			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

畜産担い手育成総合整備事業

北部第三地区

北部第三地区測量設計委託業務

統一施工単価表

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	畜産担い手育成総合整備事業 北部第三地区
業務名	北部第三地区測量設計委託業務

業務別業務名:設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
	打合せ (設計業務基準日額)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ (設計業務基準日額) 一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0日			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計工種	一般工種		深夜時間:0.0	公社割引補正:なし	
	2)打合せ	着手前・最終		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)設計用主任技師人数	1.00人		夜間制約作業時間:0.0		
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	0.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	0.000日				
	主任技師					
		0.500	人			
	技師 (A)					
		0.500	人			
	合 計					算出数量 1.000 回
	単 価		回			
	*** S単一 2号 ***					
	打合せ (設計業務基準日額)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ (設計業務基準日額) 一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0日			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計工種	一般工種		深夜時間:0.0	公社割引補正:なし	
	2)打合せ	中間		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)設計用主任技師人数	0.00人		夜間制約作業時間:0.0		
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	1.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	0.000日				
	技師 (A)					
		0.500	人			
	技師 (B)					
		0.500	人			
	合 計					算出数量 1.000 回
	単 価		回			
	*** S単一 3号 ***					
	実施設計 農地造成		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	実施設計 農地造成			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)区分選択	山成工		深夜時間:0.0	公社割引補正:なし	
	2)設計対象地区面積	25.040ha		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)防災工のヶ所数	27.000箇所		夜間制約作業時間:0.0		
	4)1-2.現地調査植生調査(内)	計上する				
	5)1-3.現地調査用水系統調査(内)	計上しない				
	6)1-4.現地調査排水系統調査(内)	計上しない				
	7)1-5.現地調査道路現況調査(内)	計上しない				
	8)1-7.現地調査補償物件調査(内)	計上しない				
	9)2-1.資料の検討	計上する				
	10)5-4.造成工地均計算	計上する				
	11)5-5.造成工面積算定	計上する				
	12)5-6.造成工設計図作成	計上する				
	13)6-1.造成区域道路工(構造計算)	計上しない				
	14)6-2.造成区域道路工(数量計算)	計上しない				
	15)6-3.造成区域排水路工(構造計算)	計上しない				
	16)6-4.造成区域排水路工(数量計算)	計上しない				
	17)6-5.造成区域付帯施設工(構造計算)	計上しない				
	18)6-6.造成区域付帯施設工(数量計算)	計上しない				
	19)6-7.防災工(沈砂池等)〈構造計算〉	計上しない				
	20)6-8.防災工(沈砂池等)〈数量計算〉	計上する				
	21)8.施工計画	計上しない				
	22)9.工事費積算	計上する				
	23)10.点検照査とりまとめ	計上する				
	24)1-1.現地調査現地踏査(外)	計上する				
	25)1-2.現地調査植生調査(外)	計上する				
	26)1-3.現地調査用水系統調査(外)	計上しない				
	27)1-4.現地調査排水系統調査(外)	計上する				
	28)1-5.現地調査道路現況調査(外)	計上しない				
	29)1-7.現地調査補償物件調査(外)	計上しない				
	30)1-2個別補正植生調査(内)	1.00				
	31)1-3個別補正用水系統調査(内)	1.00				
	32)1-4個別補正排水系統調査(内)	1.00				

[illegible]



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

畜産担い手育成総合整備事業

北部第三地区

北部第三地区測量設計委託業務

統一施工単価表

[illegible]

[illegible]